

Zakres robót do wykonania – cenę oferty należy sporządzić w oparciu o dokumentację projektową, STWiOR, wizję lokalną oraz posiadane doświadczenie

Lp.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka
1	2	3
1	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę	
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km
2	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, mechanicznie	m2
3	Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15·cm, mechanicznie	m2
4	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce piaskowej	m2
5	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce piaskowej	m
6	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20·cm na podsypce piaskowej	m
7	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu	m3
8	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych, betonowych o średnicy 500·mm z osadnikiem bez syfonu	kpl
9	Rozebranie odwodnienia liniowego	m
10	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	m3
11	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km wraz z opłatą składowiskową (recyklingową)	m3
12	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu	m3
13	Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy ponad 0,5-1,0·m	szt
14	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii I-II, bez zaprawy dołów, średnica i głębokość dołów 0,7·m	szt
2	Roboty ziemne	
15	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-II, samochód 5-10·t	m3
16	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-II, samochód 5-10·t	m3
17	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-II, samochód 5-10·t	m3
18	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, kategoria gruntu I-II	m3
19	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 5-10·t	m3
3	Krawężniki i oporniki	
20	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii I-II	m

21	Krawężniki betonowe, wtopione 12x25-cm na podsypce cementowo-piaskowej	m
22	Obrzeża betonowe, 8x25x100-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m
23	Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej	m
24	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem C12/15	m3
4	Droga dojazdowa	
25	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm	m2
26	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 20-cm	m2
27	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm	m2
5	Drogi wewnętrzne	
31	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm	m2
32	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 20-cm	m2
33	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm	m2
34	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2
35	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	m2
6	Nawierzchnia szczelna	
36	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm	m2
37	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1-cm zagęszczenia	m2
38	Zakup i ułożenie geomembrany PE-HD gr. 1 mm	m2
39	Podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grub 5cm	m2
40	Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm	m2
41	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14-mm, gładkie	kg
42	Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą B35	m3
7	Chodnik z możliwością wjazdu pojazdów	
43	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25-cm	m2
44	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka czerwona	m2
8	Chodnik technologiczny oraz opaski przy budynkach	
45	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm	m2
46	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka czerwona	m2
10	Prace uzupełniające oraz roboty porządkowe	
48	Regulacja pionowa, włazy kanałowe	szt
49	Regulacja pionowa, zawory wodociągowe i gazowe	szt
50	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie grunt I-III	m2
51	Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5-cm	m2
52	Dodatek za każde następne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp	m2
53	Opracowanie oraz uzgodnienie projektu zasowej organizacji ruchu związanej z budową zjazdu	kpl
54	Wykonanie oznakowania drogowego na czas budowy zjazdu wg projektu czasowej organizacji ruchu	kpl